40.145.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1509** **(08.78310/İB)**
Tanımı	Çapı 250 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	42684,62	0,00	0,00
2025-Kasım	40675,68	0,00	0,00
2025-Ekim	39568,21	0,00	0,00
2025-Eylül	39613,66	0,00	0,00
2025-Ocak	33821,15	0,00	0,00
2024	37464,00	0,00	0,00
2023-2	23415,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15610,00	0,00	0,00
2022-3	10824,80	0,00	0,00
2022-2	10824,80	0,00	0,00
2022-1	7895,00	0,00	0,00
2021	4386,00	0,00	0,00
2020	3374,00	0,00	0,00
2019	3022,43	0,00	0,00
2018	1727,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.