40.145.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1515** **(08.78316/İB)**
Tanımı	Çapı 600 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	407444,13	0,00	0,00
2025-Kasım	388267,87	0,00	0,00
2025-Ekim	377696,53	0,00	0,00
2025-Eylül	378130,42	0,00	0,00
2025-Ocak	322838,24	0,00	0,00
2024	207366,10	0,00	0,00
2023-2	129603,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	86402,50	0,00	0,00
2022-3	94773,00	0,00	0,00
2022-2	94773,00	0,00	0,00
2022-1	69122,00	0,00	0,00
2021	38401,00	0,00	0,00
2020	30721,00	0,00	0,00
2019	26860,23	0,00	0,00
2018	15348,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.