43.620.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.620.1001** **(14.1653)**
Tanımı	Motorlu santrifuj tulumba (5 PS) ile su boşaltılması
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	600,69	0,00	0,00
2023-2	367,74	0,00	0,00
2023-1	237,53	0,00	0,00
2022-3	170,75	0,00	0,00
2022-2	136,04	0,00	0,00
2022-1	122,19	0,00	0,00
2021	78,64	0,00	0,00
2020	65,73	0,00	0,00
2019	55,85	0,00	0,00
2018	45,22	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, 5 PS gücünde motorlu santrifüj tulumba ile hendek veya temel tabanındaki fazla suyun, boşaltılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, şantiyede taşınması ile (Satın alınan yerden iş yerine taşıma bedeli hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 5 PS gücünde motorlu santrifüj tulumbanın 1,0 (bir) saat çalıştırılmasının fiyatı.

Ölçü:
Suyun boşaltılması için 5 PS gücünde motorlu santrifüj tulumbanın çalıştırılma süresinin saat cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.