40.120.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.120.1251** **(04.256/İB-1)**
Tanımı	Çelik palplanş profili
Birimi	Ton
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	849,12	0,00	0,00
2025-Kasım	836,57	0,00	0,00
2025-Ekim	818,74	0,00	0,00
2025-Eylül	813,44	0,00	0,00
2025-Ocak	733,75	0,00	0,00
2024	655,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	432,25	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	319,25	0,00	0,00
2021	175,00	0,00	0,00
2020	105,00	0,00	0,00
2019	100,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.120.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Not:10.03.97 tarihinden sonra yapılacak ihaleler için uygulanacaktır.
F = A x T x 1/n
F = 1400.-DM x T x 1/40
F = 35.-DM x T
T: 1 DM km sene başında (02/01/....) Merkez Bankası tarafından yayınlanan TL cinsinden effektif alış fiyatı
A: Çelik palplanş elemanının DM. olareak satın alma bedeli
n: Çelik palplanş elemanının çakma sayısı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.120.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1710	04.256/3	Çelik palplanj profili	Ton	0,025000
		Çelik palplanş elemanının çakma sayısı: 40 kere		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.