35.120.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1151** **(713-301)**
Tanımı	2x16 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,00	3,00	1,50
2014	5,75	3,30	1,65
2015	6,70	3,65	1,83
2016	8,05	4,40	2,20
2017	9,30	4,75	2,38
2018	11,90	5,45	2,73
2019	15,00	6,90	3,45
2020	18,20	8,10	4,05
2021	21,30	8,10	4,05
2022-1	35,10	11,40	5,70
2022-2	49,24	11,40	5,70
2022-3	53,00	14,90	7,45
2023-1	77,00	23,10	11,55
2023-2	102,00	37,00	18,50
2024	233,00	70,50	35,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalnız iki pozisyonlu pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1151		2 x 16 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.