35.120.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1152** **(713-302)**
Tanımı	2x25 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	7,00	3,00	1,50
2014	8,05	3,30	1,65
2015	9,50	3,65	1,83
2016	11,40	4,40	2,20
2017	12,80	4,75	2,38
2018	16,00	5,45	2,73
2019	20,10	6,90	3,45
2020	24,60	8,10	4,05
2021	29,60	8,10	4,05
2022-1	50,50	11,40	5,70
2022-2	72,01	11,40	5,70
2022-3	75,50	14,90	7,45
2023-1	109,00	23,10	11,55
2023-2	141,00	37,00	18,50
2024	266,00	70,50	35,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalnız iki pozisyonlu pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1152		2 x 25 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.