35.120.1155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1155** **(713-305)**
Tanımı	3x40 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	17,00	4,00	2,00
2014	20,00	4,40	2,20
2015	23,50	4,90	2,45
2016	28,20	5,90	2,95
2017	32,00	6,35	3,18
2018	35,50	7,30	3,65
2019	44,50	9,25	4,63
2020	55,00	10,90	5,45
2021	68,50	10,90	5,45
2022-1	119,00	15,30	7,65
2022-2	178,87	15,30	7,65
2022-3	184,00	19,90	9,95
2023-1	263,00	30,80	15,40
2023-2	328,00	49,30	24,65
2024	539,00	94,00	47,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalnız iki pozisyonlu pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1155		3 x 40 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.