35.120.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1158** **(713-308)**
Tanımı	3x125 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	50,00	5,00	2,50
2014	57,50	5,50	2,75
2015	67,50	6,10	3,05
2016	81,00	7,35	3,68
2017	93,00	7,95	3,98
2018	107,00	9,15	4,58
2019	134,00	11,60	5,80
2020	167,00	13,60	6,80
2021	214,00	13,60	6,80
2022-1	380,00	19,10	9,55
2022-2	595,39	19,10	9,55
2022-3	602,00	24,90	12,45
2023-1	853,00	38,50	19,25
2023-2	1040,00	62,00	31,00
2024	1660,00	118,00	59,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalnız iki pozisyonlu pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1158		3 x 125 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.