40.145.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1517** **(08.78318/İB)**
Tanımı	Çapı 800 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	739605,17	0,00	0,00
2025-Kasım	704795,82	0,00	0,00
2025-Ekim	685606,40	0,00	0,00
2025-Eylül	686394,02	0,00	0,00
2025-Ocak	586025,94	0,00	0,00
2024	344526,10	0,00	0,00
2023-2	215328,80	0,00	0,00
2023-1	143552,50	0,00	0,00
2022-3	157459,60	0,00	0,00
2022-2	157459,60	0,00	0,00
2022-1	114842,00	0,00	0,00
2021	63801,00	0,00	0,00
2020	51041,00	0,00	0,00
2019	44590,18	0,00	0,00
2018	25480,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.