40.145.2808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.2808** **(08.78707/İB)**
Tanımı	Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	150978,05	0,00	0,00
2025-Kasım	143872,30	0,00	0,00
2025-Ekim	139955,10	0,00	0,00
2025-Eylül	140115,88	0,00	0,00
2025-Ocak	119627,41	0,00	0,00
2024	170896,30	0,00	0,00
2023-2	106810,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	71206,80	0,00	0,00
2022-3	49378,70	0,00	0,00
2022-2	49378,70	0,00	0,00
2022-1	36014,00	0,00	0,00
2021	20008,00	0,00	0,00
2020	16006,00	0,00	0,00
2019	16005,60	0,00	0,00
2018	8002,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.2808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektrik motor kumandalı kelebek vananın komple basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü giderler dâhil şantiy deposunda veya kullanılacağı yerde şartnamesine uygun olarak hazırlanmış (04.98701 - 04.98718)'den 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.2808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.