40.145.2813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.2813** **(08.78712/İB)**
Tanımı	Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	473742,16	0,00	0,00
2025-Kasım	451445,59	0,00	0,00
2025-Ekim	439154,12	0,00	0,00
2025-Eylül	439658,61	0,00	0,00
2025-Ocak	375369,46	0,00	0,00
2024	516973,90	0,00	0,00
2023-2	323108,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	215405,80	0,00	0,00
2022-3	149374,20	0,00	0,00
2022-2	149374,20	0,00	0,00
2022-1	108945,00	0,00	0,00
2021	60525,00	0,00	0,00
2020	48420,00	0,00	0,00
2019	48420,00	0,00	0,00
2018	24210,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.2813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektrik motor kumandalı kelebek vananın komple basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü giderler dâhil şantiy deposunda veya kullanılacağı yerde şartnamesine uygun olarak hazırlanmış (04.98701 - 04.98718)'den 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.2813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.