40.145.2814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.2814** **(08.78713/İB)**
Tanımı	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	577969,80	0,00	0,00
2025-Kasım	550767,78	0,00	0,00
2025-Ekim	535772,07	0,00	0,00
2025-Eylül	536387,56	0,00	0,00
2025-Ocak	457954,20	0,00	0,00
2024	549270,20	0,00	0,00
2023-2	343293,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	228862,60	0,00	0,00
2022-3	158705,90	0,00	0,00
2022-2	158705,90	0,00	0,00
2022-1	115751,00	0,00	0,00
2021	64306,00	0,00	0,00
2020	51445,00	0,00	0,00
2019	51444,72	0,00	0,00
2018	30261,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.2814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektrik motor kumandalı kelebek vananın komple basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü giderler dâhil şantiy deposunda veya kullanılacağı yerde şartnamesine uygun olarak hazırlanmış (04.98701 - 04.98718)'den 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.2814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.