25.730.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.730.1206** **(1023-206)**
Tanımı	26-30 litre söndürücülü Sıvı Tüpleri ve Tesisatı
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5116,00	681,00	340,50
2014	5890,00	750,00	375,00
2015	6230,00	825,00	412,50
2016	6710,00	1040,00	520,00
2017	7190,00	1120,00	560,00
2018	7360,00	1290,00	645,00
2019	9810,00	1640,00	820,00
2020	11320,00	1920,00	960,00
2021	14470,00	2350,00	1175,00
2022-1	20987,50	3462,50	1731,25
2022-2	32337,50	3462,50	1731,25
2022-3	33376,25	4501,25	2250,63
2023-1	39327,50	6977,50	3488,75
2023-2	55112,50	11437,50	5718,75
2024	66925,00	18875,00	9437,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.730.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü borulaması, vb. dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.730.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.730.1206		26-30 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	42,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	42,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.