25.730.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.730.1207** **(1023-207)**
Tanımı	31-35 litre söndürücülü Sıvı Tüpleri ve Tesisatı
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6602,00	767,00	383,50
2014	7600,00	844,00	422,00
2015	8030,00	929,00	464,50
2016	8620,00	1170,00	585,00
2017	9230,00	1260,00	630,00
2018	9420,00	1450,00	725,00
2019	12180,00	1840,00	920,00
2020	14050,00	2160,00	1080,00
2021	17980,00	2640,00	1320,00
2022-1	24800,00	3675,00	1837,50
2022-2	39768,75	3675,00	1837,50
2022-3	40871,25	4777,50	2388,75
2023-1	44230,00	7405,00	3702,50
2023-2	61850,00	12125,00	6062,50
2024	74710,00	20010,00	10005,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.730.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü borulaması, vb. dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.730.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.730.1207		31-35 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	44,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	44,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.