35.450.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.450.1301** **(839-101)**
Tanımı	Dahili tip, Hat transformatörü ve montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8,20	2,40	1,20
2014	8,20	2,40	1,20
2015	8,45	2,65	1,33
2016	9,45	3,35	1,68
2017	11,60	3,65	1,83
2018	13,00	4,20	2,10
2019	16,80	5,30	2,65
2020	20,10	6,25	3,13
2021	25,00	7,65	3,83
2022-1	43,00	9,95	4,98
2022-2	170,60	9,95	4,98
2022-3	174,00	13,00	6,50
2023-1	214,00	20,10	10,05
2023-2	283,00	32,20	16,10
2024	463,00	61,50	30,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hoparlör, telefon, diafon ve benzeri. sistemlerin ana hatlarında olabilecek kayıpları azaltmak üzere projede gösterilen mahallerde uygun empedanslı hat transformatörü tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.450.1301		Dahili tip / Hat transformatörü ve montajı / Salon Ses Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.