35.450.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.450.2201** **(840-131)**
Tanımı	15"-Subwoofer Hoparlör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1133,00	113,00	56,50
2014	1140,00	113,00	56,50
2015	1150,00	124,00	62,00
2016	1240,00	158,00	79,00
2017	1580,00	170,00	85,00
2018	1890,00	195,00	97,50
2019	2450,00	246,00	123,00
2020	2830,00	289,00	144,50
2021	3530,00	353,00	176,50
2022-1	6500,00	459,00	229,50
2022-2	13517,10	459,00	229,50
2022-3	13660,00	597,00	298,50
2023-1	15300,00	923,00	461,50
2023-2	20030,00	1480,00	740,00
2024	32500,00	2820,00	1410,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hava şartlarına dayanıklı profeyonel amaçlı, 100 W/ 400 Wrms gücünde, LF hoparlörün frekans tepkisi 35-150 Hz arasında olması gereken cihazın her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.450.2201		15"-Subwoofer Hoparlör / Subwoofer Hoparlör / Salon Ses Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.