35.450.5300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.450.5300** **(843-120)**
Tanımı	MİKROFON STANDI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	180,00	21,00	10,50
2014	180,00	21,00	10,50
2015	182,00	23,00	11,50
2016	197,00	29,30	14,65
2017	233,00	31,50	15,75
2018	208,00	36,10	18,05
2019	269,00	45,50	22,75
2020	311,00	53,50	26,75
2021	388,00	65,50	32,75
2022-1	698,00	85,50	42,75
2022-2	759,25	85,50	42,75
2022-3	785,00	112,00	56,00
2023-1	847,00	174,00	87,00
2023-2	1150,00	279,00	139,50
2024	1930,00	531,00	265,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.5300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Masa üzerine kolayca monte edilebilir yapıda, XLR konektör bağlantısı, gooseneck mikrofonla birlikte kullanılan mikrofon standının her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.5300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.450.5300		MİKROFON STANDI / SALON SES SİSTEMLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.