35.450.5400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.450.5400** **(843-130)**
Tanımı	VOKAL DİNAMİK MİKROFON
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	175,00	0,00	0,00
2014	175,00	0,00	0,00
2015	175,00	0,00	0,00
2016	184,00	0,00	0,00
2017	184,00	0,00	0,00
2018	157,00	0,00	0,00
2019	205,00	0,00	0,00
2020	257,00	0,00	0,00
2021	322,00	0,00	0,00
2022-1	612,00	0,00	0,00
2022-2	673,20	0,00	0,00
2022-3	674,00	0,00	0,00
2023-1	674,00	0,00	0,00
2023-2	870,00	0,00	0,00
2024	1400,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.5400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hava şartlarına dayanıklı profesyonel amaçlı, 100 W/400 Wrms gücünde, LF hoparlöreri olan mikrofonun her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.5400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.450.5400		VOKAL DİNAMİK MİKROFON / SALON SES SİSTEMLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.