43.655.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.655.1050** **(21.188914)**
Tanımı	Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (30,01 - 33,00 m)
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3821,63	0,00	0,00
2025-Kasım	3788,81	0,00	0,00
2025-Ekim	3694,50	0,00	0,00
2025-Eylül	3578,81	0,00	0,00
2025-Ocak	3093,75	0,00	0,00
2024	1860,00	0,00	0,00
2023-2	1125,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	750,00	0,00	0,00
2022-3	487,50	0,00	0,00
2022-2	375,00	0,00	0,00
2022-1	375,00	0,00	0,00
2021	246,75	0,00	0,00
2020	202,50	0,00	0,00
2019	172,50	0,00	0,00
2018	136,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.655.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı.Ölçü:Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir.Not:Bina ve her türlü sınai yapılarda 30,01 - 33,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır.Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.655.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.