40.110.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.2005** **(6302)**
Tanımı	Sayısal Harita Çizim Ünitesinin 1 saatlik çalışma bedeli
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	30,08	0,00	0,00
2020	35,51	0,00	0,00
2021	44,61	0,00	0,00
2022-1	78,82	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	155,84	0,00	0,00
2023-2	225,98	0,00	0,00
2024	280,52	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman (A/N1) = 0,000222		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1) = 0,000118		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1) = 0,000029		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1) = 0,000053		
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n) = 0,000022		
		Toplam = 0,000444		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 5 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 4.500 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 900 sa		
40.105.2005		Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar)	AD	0,000444

Oska Yazılım'dan alınmıştır.