40.110.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3110** **(03.568/İB-1)**
Tanımı	Rotary Tip Jet Grout Delgi Makinesi (165 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	207,99	0,00	0,00
2014	246,83	0,00	0,00
2015	230,78	0,00	0,00
2016	250,96	0,00	0,00
2017	298,36	0,00	0,00
2018	352,71	0,00	0,00
2019	452,37	0,00	0,00
2020	503,95	0,00	0,00
2021	637,06	0,00	0,00
2022-1	1089,81	0,00	0,00
2022-2	1284,34	0,00	0,00
2022-3	1357,54	0,00	0,00
2023-1	1597,29	0,00	0,00
2023-2	2273,07	0,00	0,00
2024	2862,32	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1006	03.068/İB-1	Rotary tip jet grout delgi makinesi (165 HP)	Adet	0,000125
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	14,107500
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,822000
		(Makina Yağı, Benzin, Üstübü Karşılığı)		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,720000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.