40.110.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3112** **(03.517/İB-5)**
Tanımı	Plastik malzemeler için Enjeksiyon Makinesi (180 ton/cm³, 250 - 300 gr)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	30,80	0,00	0,00
2014	34,94	0,00	0,00
2015	36,47	0,00	0,00
2016	42,81	0,00	0,00
2017	44,66	0,00	0,00
2018	48,32	0,00	0,00
2019	70,21	0,00	0,00
2020	81,80	0,00	0,00
2021	102,75	0,00	0,00
2022-1	183,52	0,00	0,00
2022-2	195,07	0,00	0,00
2022-3	213,07	0,00	0,00
2023-1	296,81	0,00	0,00
2023-2	405,77	0,00	0,00
2024	556,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1008	03.017/İB-5	Enjeksiyon makinesi (250-300 gr, 180 ton/cm² kapasiteli)	Adet	0,000126
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	21,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.