40.110.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3202** **(03.509/KH)**
Tanımı	Lastik Tekerlekli Traktör Skreyper (80 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	47,36	0,00	0,00
2014	52,73	0,00	0,00
2015	47,75	0,00	0,00
2016	49,49	0,00	0,00
2017	60,63	0,00	0,00
2018	67,79	0,00	0,00
2019	79,71	0,00	0,00
2020	92,51	0,00	0,00
2021	101,53	0,00	0,00
2022-1	178,52	0,00	0,00
2022-2	280,01	0,00	0,00
2022-3	316,58	0,00	0,00
2023-1	329,04	0,00	0,00
2023-2	429,34	0,00	0,00
2024	668,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1080	03.045/5	Lastik tekerlekli traktör (takriben 80-100 HP gücünde)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,840000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,368000
		MAKİNA YAĞI BENZİN ÜSTÜPÜ KARŞILIĞI		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.