40.110.3207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3207** **(03.542/KH-1)**
Tanımı	Titreşimli Silindir (70 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	64,64	0,00	0,00
2014	73,38	0,00	0,00
2015	70,70	0,00	0,00
2016	75,38	0,00	0,00
2017	90,33	0,00	0,00
2018	101,82	0,00	0,00
2019	123,10	0,00	0,00
2020	142,84	0,00	0,00
2021	164,38	0,00	0,00
2022-1	280,60	0,00	0,00
2022-2	408,27	0,00	0,00
2022-3	449,93	0,00	0,00
2023-1	536,03	0,00	0,00
2023-2	742,16	0,00	0,00
2024	1095,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1068	03.042/3	Titreşimli silindir (7-9 ton-9 ton dahil-statik ağırlık 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	5,985000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,197000
		M.YAĞI,BENZİN ÜSTÜBÜ KRŞ.		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.