40.110.3208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3208** **(03.542/KH-2)**
Tanımı	Vibrasyonlu Keçiayağı (120 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	165,60	0,00	0,00
2020	191,70	0,00	0,00
2021	216,91	0,00	0,00
2022-1	378,02	0,00	0,00
2022-2	577,46	0,00	0,00
2022-3	631,17	0,00	0,00
2023-1	712,00	0,00	0,00
2023-2	949,61	0,00	0,00
2024	1393,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1069	03.042/4	Titreşimli silindir (9-11 ton-11 ton dahil-statik ağırlık 18-22 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 66-86 HP)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	10,260000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,052000
		M.YAĞI,BENZİN ÜSTÜBÜ KRŞ.		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.