40.110.3212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3212** **(03.590)**
Tanımı	Vinç (36 HP, 5 tonluk)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	50,51	0,00	0,00
2014	56,50	0,00	0,00
2015	53,94	0,00	0,00
2016	58,40	0,00	0,00
2017	69,10	0,00	0,00
2018	77,69	0,00	0,00
2019	78,60	0,00	0,00
2020	90,74	0,00	0,00
2021	106,21	0,00	0,00
2022-1	175,52	0,00	0,00
2022-2	217,97	0,00	0,00
2022-3	256,16	0,00	0,00
2023-1	339,24	0,00	0,00
2023-2	472,61	0,00	0,00
2024	757,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1023	03.090	Vinç (36 HP, 5 tonluk) (0,000171xA)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,078000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,615600
		M.YAĞI,BENZİN ÜSTÜBÜ KRŞ.		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.