# 41.600.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **41.600.1402** **(38.1691)** |
| Tanımı | Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması] |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Sondaj |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2709,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3173,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4448,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5386,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6209,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7307,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 12681,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 18928,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 19512,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 24467,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 33252,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 44595,89 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 41.600.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 41.600.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 40.110.1516 | | Rotary tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli) | sa | 1,000000 |
| 40.110.1502 | | Kompresör (Gücü: 336 HP, Kapasite: 742 cfm) | sa | 24,000000 |
| 40.110.1513 | | Hizmet aracı (Pikap) | sa | 1,000000 |
| 10.100.1077 | 01.514 | Sondör | Saat | 4,000000 |
| 10.100.1051 | 01.401 | Şoför | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.