41.600.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.600.1421** **(38.1692)**
Tanımı	Karot numune alınması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	218,67	0,00	0,00
2014	246,15	0,00	0,00
2015	216,00	0,00	0,00
2016	209,00	0,00	0,00
2017	265,00	0,00	0,00
2018	295,10	0,00	0,00
2019	341,44	0,00	0,00
2020	397,94	0,00	0,00
2021	117,55	0,00	0,00
2022-1	195,90	0,00	0,00
2022-2	263,30	0,00	0,00
2022-3	288,61	0,00	0,00
2023-1	385,33	0,00	0,00
2023-2	577,39	0,00	0,00
2024	842,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.110.1526		Karotiyer (160 KwA)	sa	1,000000
40.110.1516		Rotary tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)	sa	0,050000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,160000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	1,000000
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	0,016000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.