41.600.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.600.1441** **(38.1694A)**
Tanımı	Ø250 mm flanşlı kuyubaşı vanası + 2 adet flanşın takma-sökme (Montaj-demontaj) yapılması [Kuyubaşı vanası ve flanşları montajı - demontajı]
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	980,43	0,00	0,00
2014	1054,00	0,00	0,00
2015	1267,00	0,00	0,00
2016	1391,00	0,00	0,00
2017	1793,00	0,00	0,00
2018	1792,53	0,00	0,00
2019	3839,68	0,00	0,00
2020	4494,76	0,00	0,00
2021	5617,26	0,00	0,00
2022-1	10816,09	0,00	0,00
2022-2	10816,09	0,00	0,00
2022-3	14824,44	0,00	0,00
2023-1	21386,53	0,00	0,00
2023-2	32063,53	0,00	0,00
2024	48527,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1309	08.78110/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	Adet	1,000000
40.121.1408	08.76328	Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	Adet	2,000000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,230000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.