41.100.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.100.1113** **(38.1114)**
Tanımı	0,00 - 2,00 m (Orta güçlükte toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	48,88	0,00	0,00
2015	46,00	0,00	0,00
2016	50,00	0,00	0,00
2017	60,00	0,00	0,00
2018	65,86	0,00	0,00
2019	77,88	0,00	0,00
2020	89,45	0,00	0,00
2021	100,01	0,00	0,00
2022-1	172,67	0,00	0,00
2022-2	258,41	0,00	0,00
2022-3	287,71	0,00	0,00
2023-1	328,32	0,00	0,00
2023-2	429,17	0,00	0,00
2024	645,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	0,400000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,400000
40.110.1527		Ekskavatör (100 HP)	sa	0,400000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.