41.100.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.100.1121** **(38.1122)**
Tanımı	0,00 - 20,00 m (İnce daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	96,62	0,00	0,00
2015	91,00	0,00	0,00
2016	97,00	0,00	0,00
2017	114,00	0,00	0,00
2018	126,73	0,00	0,00
2019	149,92	0,00	0,00
2020	173,13	0,00	0,00
2021	191,42	0,00	0,00
2022-1	330,29	0,00	0,00
2022-2	493,68	0,00	0,00
2022-3	563,81	0,00	0,00
2023-1	621,09	0,00	0,00
2023-2	824,65	0,00	0,00
2024	1292,12	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,500000
40.100.1001		Mühendis	sa	0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
		2 kişi		
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,500000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,250000
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,500000
40.110.1512		Arazöz (5 tonluk su tankeri)	sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.