41.100.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.100.1125** **(38.1128)**
Tanımı	20,01 - 40,00 m (İnce daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı son. kuyusu açılması)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	92,20	0,00	0,00
2015	89,00	0,00	0,00
2016	98,00	0,00	0,00
2017	113,00	0,00	0,00
2018	125,34	0,00	0,00
2019	149,63	0,00	0,00
2020	172,65	0,00	0,00
2021	193,48	0,00	0,00
2022-1	326,70	0,00	0,00
2022-2	462,26	0,00	0,00
2022-3	534,26	0,00	0,00
2023-1	624,36	0,00	0,00
2023-2	851,99	0,00	0,00
2024	1342,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,700000
40.100.1001		Mühendis	sa	0,700000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,400000
		2 kişi		
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,700000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,350000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.