41.100.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.100.1127** **(38.1132)**
Tanımı	0,00 - 20,00 m (İri daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	150,73	0,00	0,00
2015	141,00	0,00	0,00
2016	150,00	0,00	0,00
2017	178,00	0,00	0,00
2018	197,70	0,00	0,00
2019	233,85	0,00	0,00
2020	270,06	0,00	0,00
2021	298,60	0,00	0,00
2022-1	515,25	0,00	0,00
2022-2	770,12	0,00	0,00
2022-3	879,53	0,00	0,00
2023-1	968,89	0,00	0,00
2023-2	1286,46	0,00	0,00
2024	2015,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	0,780000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,780000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,560000
		2 kişi		
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,780000
40.110.1512		Arazöz (5 tonluk su tankeri)	sa	0,780000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,390000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,780000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.