41.100.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.100.1128** **(38.1133)**
Tanımı	20,01 - 40,00 m (İri daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	163,89	0,00	0,00
2015	153,00	0,00	0,00
2016	163,00	0,00	0,00
2017	194,00	0,00	0,00
2018	215,03	0,00	0,00
2019	254,36	0,00	0,00
2020	293,76	0,00	0,00
2021	324,82	0,00	0,00
2022-1	560,42	0,00	0,00
2022-2	837,47	0,00	0,00
2022-3	956,51	0,00	0,00
2023-1	1053,90	0,00	0,00
2023-2	1399,49	0,00	0,00
2024	2192,92	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,850000
40.100.1001		Mühendis	sa	0,850000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,700000
		2 kişi		
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,850000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,420000
40.110.1512		Arazöz (5 tonluk su tankeri)	sa	0,850000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,850000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.