40.115.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.115.1501**
Tanımı	Ekskavatörün (100 HP) taşınması
Birimi	KM
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	624,78	0,00	0,00
2025-Kasım	616,94	0,00	0,00
2025-Ekim	614,26	0,00	0,00
2025-Eylül	601,57	0,00	0,00
2025-Ocak	494,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman (A/N1) = 0,000063		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1) =0,000033		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1) = 0,000008		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1) = 0,000023		
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n) = 0,00001		
		Toplam = 0,000137		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 8 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 16.000 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 2.000 sa		
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	0,024000
10.120.1001	03.001	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100-139 HP (1Yd3)	Adet	0,000137
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,170000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	0,030000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.