42.140.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**42.140.1202** **(2405)**
Tanımı	C4 Derece bir poligon noktası (Beton - ara nivelman noktası) (Geoid dayanak noktası) (Gayrimeskun sahada)
Birimi	nokta
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	481,28	0,00	0,00
2014	525,49	0,00	0,00
2015	566,00	0,00	0,00
2016	702,00	0,00	0,00
2017	773,00	0,00	0,00
2018	869,21	0,00	0,00
2019	1066,40	0,00	0,00
2020	1218,38	0,00	0,00
2021	1425,55	0,00	0,00
2022-1	2142,37	0,00	0,00
2022-2	2318,51	0,00	0,00
2022-3	2922,22	0,00	0,00
2023-1	4304,80	0,00	0,00
2023-2	6280,80	0,00	0,00
2024	9630,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.140.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.140.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
42.120.1101	2001	Bir poligon noktasının yer seçimi	nokta	1,000000
42.150.1103	3003	Meskun olmayan sahada bir nivelman noktasının beton zemin tesisinin yapılması röper ölçü ve krokileri	nokta	1,000000
42.150.1104	3004	Meskun olmayan sahadaki bir nivelman zemin tesisi malzeme	ad	1,000000
42.110.1113	1504	C3 Derece nirengi noktalarının ölçü ve hesabı	nokta	1,000000
42.120.1106	2011	Bir poligonun koordine özetlerinin yazılması ve poligon kanavasına geçirilmesi	nokta	1,000000
42.150.1202	3402	Ara nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü	nokta	1,000000
42.150.1105	3007	Nivelman şebeke dengelemesi ve kontrol hesabı ile kanava tanzimi	nokta	1,000000
42.150.1204	3404	Geoid dayanak noktaları yüzey geçirme hesabı	nokta	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.