

42.310.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	42.310.1101
Tanımı	Sayısal işletme planı harita işleri (İçmesuyu isale hatları)
Birimi	NOKTA
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1032,26	0,00	0,00
2025-Kasım	1016,83	0,00	0,00
2025-Ekim	994,07	0,00	0,00
2025-Eylül	963,85	0,00	0,00
2025-Ocak	834,07	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.310.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.310.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
42.100.1154	1159	Bir dizi nirengi noktası nivelman noktası olarak kullanılması (Beton)	nokta	0,005600
42.100.1158	1165	Dizi nirengi (Tesissiz - kotsuz)	nokta	0,011100
42.130.1109	2017	Beton kotlu bir poligon noktası (Meskun olmayan sahada)	nokta	0,100000
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	0,030000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,366700
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,366700
		(Şenör karşılığı)		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,183300
		(Mesaha İşçisi karşılığı)		
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	0,183300
40.110.2003	6300	Total Station Aletinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,183300
		Not:İçmesuyu isale-bağlantı ve şebeke ana boruları işletme projesi için gerekli ölçü, hesap, teslimat bedeli (Ana nirengi şebekesi içerisinde kalan hatları için. Birim:1 nokta) İçmesuyu isale hatlarının yapımı sırasında terfi merkezi, depo binaları ve top		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.