006.100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**006.100** **(44.100.1351)**
Tanımı	BUZ TANKI (Ölçü: Adet) Günde 2,5-3 ton buz istihsaline kifayetli,
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	3595,00	661,00	0,00
2019	4305,00	0,00	0,00
2018	3303,00	607,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

006.100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BUZ TANKI (Ölçü: Adet) Günde 2,5-3 ton buz istihsaline kifayetli, dibi 6 mm, yanlar ve bölmeler 4 mm sacdan yapılmış U ve T profil demirleri ile takviyeli, soğutucu ve karıştırıcı bölmeleri bulunan, üstten takviye atkılı, iyi bir şekilde pasa dayanaklı koruyucu boya ile boyanması, çift kat ağaç kapakların yapılması (Ağaç katlar arasına bitümlü kağıt konulacak ve kapaklar tutamaklı olacaktır.) ve servis iskelesi dahil tankın gerekli malzeme ile montajı ve teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

006.100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.