32.30-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**32.30-009**
Tanımı	15kV, 1x240s/25 mm² YVŞV Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	219,43	180,65	0,00
2014	247,75	199,98	0,00
2015	271,22	222,98	0,00
2016	337,05	285,42	0,00
2017	361,05	306,52	0,00
2018	409,61	345,74	0,00
2019	590,73	451,34	0,00
2020	632,54	473,33	0,00
2021	723,04	517,60	0,00
2022-1	1281,81	813,60	0,00
2022-2	1281,81	813,60	0,00
2022-3	1281,81	813,60	0,00
2023-1	2270,07	1405,54	0,00
2023-2	2270,07	1405,54	0,00
2024	3658,27	2408,48	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.30-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özeliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.30-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.