05.7.23-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**05.7.23-022**
Tanımı	AKN/3-300, 230 kg/Ad Betonarme Aydınlatma Direk Konsollar
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3075,49	0,00	0,00
2023-2	1772,87	0,00	0,00
2023-1	1772,87	0,00	0,00
2022-3	871,18	0,00	0,00
2022-2	871,18	0,00	0,00
2022-1	871,18	0,00	0,00
2021	376,16	0,00	0,00
2020	268,50	0,00	0,00
2019	193,77	0,00	0,00
2018	130,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.23-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir,) h)Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
c)Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.
NOT :
1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar İçin lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.23-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.