# KGM/03.542/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/03.542/1** |
| Tanımı | 1 saatlik titreşimli silindir ücreti (5-6 Ton-6 Ton Dâhil statik ağırlık ve 10-12 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+palei traktör, takriben 45-61 dhp) |
| Birimi | Saat |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1627,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1579,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1563,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1519,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1318,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1038,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 687,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 512,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 464,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 415,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 273,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 157,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 140,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 121,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 101,85 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/03.542/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/03.542/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.120.1066 | 03.042/1 | Titreşimli silindir (5-6 ton-6 ton dahil-statik ağırlık 10-12 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 45-61 HP) | Adet | 0,000171 |
| | | Müstehlik Malzeme | | |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 8,379000 |
| | | (Makina yağı, benzin, üstüpü karşılığı) | | |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 1,676000 |
| | | İşletme: | | |
| 10.100.1055 | 01.404 | Operatör makinist | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1059 | 01.408 | Yağcı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.