KGM/03.545/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/03.545/3**
Tanımı	1 Saatlik lastik tekerlekli silindir ücreti (kendinden yürür, 80 ile 100 HP gücünde, 35 ton statik ağırlıkta)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1628,01	0,00	0,00
2025-Kasım	1579,77	0,00	0,00
2025-Ekim	1564,97	0,00	0,00
2025-Eylül	1521,62	0,00	0,00
2025-Ocak	1316,81	0,00	0,00
2024	1044,26	0,00	0,00
2023-2	693,97	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	517,67	0,00	0,00
2022-3	466,35	0,00	0,00
2022-2	420,69	0,00	0,00
2022-1	275,89	0,00	0,00
2021	158,43	0,00	0,00
2020	140,87	0,00	0,00
2019	121,48	0,00	0,00
2018	102,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.545/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.545/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1078	03.045/3	Lastik tekerlekli silindir (kendinden yürür) (80-100 HP,35 ton st.ağırlığında)	Adet	0,000171
		Müstehlik Malzeme		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,265000
		(Makina yağı, benzin, üstüpü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,539000
		İşletme:		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.