KGM/03.545/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/03.545/4**
Tanımı	Ziraat işlerinde kullanılan traktörün 1 saatlik çalışma maliyeti
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1063,56	0,00	0,00
2025-Kasım	1038,01	0,00	0,00
2025-Ekim	1018,10	0,00	0,00
2025-Eylül	988,05	0,00	0,00
2025-Ocak	863,21	0,00	0,00
2024	671,57	0,00	0,00
2023-2	422,46	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	295,70	0,00	0,00
2022-3	250,43	0,00	0,00
2022-2	214,37	0,00	0,00
2022-1	155,72	0,00	0,00
2021	92,97	0,00	0,00
2020	81,38	0,00	0,00
2019	69,83	0,00	0,00
2018	57,87	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.545/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.545/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1079	03.045/4	Lastik tekerlekli traktör (yaklaşık 45 HP'lik pulluk, diskleri birlikte)	Adet	0,000243
		Müstehlik Malzeme		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,848000
		(Makina yağı, benzin, üstüpü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,770000
		İşletme:		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.