KGM/03.587/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/03.587/1**
Tanımı	Kamyon üzerine Monte Edilmiş Vinçin Bir Saatlik Ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1271,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1238,54	0,00	0,00
2025-Ekim	1219,42	0,00	0,00
2025-Eylül	1182,53	0,00	0,00
2025-Ocak	1032,72	0,00	0,00
2024	803,67	0,00	0,00
2023-2	504,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	360,20	0,00	0,00
2022-3	314,70	0,00	0,00
2022-2	270,37	0,00	0,00
2022-1	191,11	0,00	0,00
2021	113,40	0,00	0,00
2020	100,27	0,00	0,00
2019	86,10	0,00	0,00
2018	71,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.587/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.587/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1175	03.089	Vinç (kamyona monte edilmiş)	Adet	0,000083
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	5,400000
		(Makine yağı, üstüpü v.s. karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,080000
		İşletme:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,800000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.