KGM/03.588 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/03.588**
Tanımı	Delik Delme Makinesinin Bir Saatlik Ücreti (112 kW (152 HP), 2500 rpm)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4286,62	0,00	0,00
2025-Kasım	4200,81	0,00	0,00
2025-Ekim	4174,76	0,00	0,00
2025-Eylül	4076,59	0,00	0,00
2025-Ocak	3423,86	0,00	0,00
2024	2695,70	0,00	0,00
2023-2	1938,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1416,62	0,00	0,00
2022-3	1133,45	0,00	0,00
2022-2	1080,47	0,00	0,00
2022-1	728,80	0,00	0,00
2021	424,25	0,00	0,00
2020	361,29	0,00	0,00
2019	312,94	0,00	0,00
2018	257,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.588 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.588 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
03.141		Palei delgi makinası (112kW-152HP-2500 rpm) (ankraj, zemin çivisi, bulon, barbakan, deliği delinmesi için)	Adet	0,000171
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	10,000000
		(Makine yağı, üstüpü v.s. karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,000000
		İşletme:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.