# KGM/03.592 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/03.592** |
| Tanımı | Jumbo'nun 1 saatlik ücreti |
| Birimi | Saat |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 8304,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 8200,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 8151,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 7976,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 6586,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5213,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3963,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2828,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2044,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2012,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1422,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 838,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 691,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 599,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 483,91 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/03.592 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/03.592 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.120.1236 | 03.147/B | Tünel kesit alanı 50 m² üzerinde olan elektrik motor gücü 2x75 kW veya 3x75 kW'ye kadar üç kollu elektrik hidrolik kontrollu delici | Adet | 0,000171 |
| | | Malzeme: | | |
| 10.160.1030 | 04.112 | Elektrik enerjisi | kWh | 6,000000 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 2,850000 |
| | | (Makine yağı, üstübü v.s kar) | | |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 0,570000 |
| | | İşletme: | | |
| 10.100.1055 | 01.404 | Operatör makinist | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1059 | 01.408 | Yağcı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.