KGM/08.533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.533**
Tanımı	Motorlu tulumba ile su hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20.25	0.00	0.00
2025-Kasım	19.92	0.00	0.00
2025-Ekim	19.50	0.00	0.00
2025-Eylül	18.90	0.00	0.00
2025-Ocak	16.42	0.00	0.00
2024	12.45	0.00	0.00
2023-2	7.66	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4.98	0.00	0.00
2022-3	3.77	0.00	0.00
2022-2	3.09	0.00	0.00
2022-1	2.53	0.00	0.00
2021	1.58	0.00	0.00
2020	1.35	0.00	0.00
2019	1.15	0.00	0.00
2018	0.94	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, motopomp ile su hazırlanması
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Suyun; dere, memba, kuyu vb. kaynaklardan çıkarılması, yüklenmesi, boşaltılması, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çıkarılan suyun metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.533 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.