KGM/1936 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1936**
Tanımı	1 Saatlik stabilizasyon karıştırıcısının ücreti (100 ile 200 ton/saat kapasiteli, 80 ile 120 HP gücünde)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3119,54	0,00	0,00
2025-Kasım	3057,49	0,00	0,00
2025-Ekim	3003,25	0,00	0,00
2025-Eylül	2913,04	0,00	0,00
2025-Ocak	2527,78	0,00	0,00
2024	1947,34	0,00	0,00
2023-2	1220,16	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	830,75	0,00	0,00
2022-3	670,61	0,00	0,00
2022-2	570,20	0,00	0,00
2022-1	432,38	0,00	0,00
2021	261,86	0,00	0,00
2020	226,29	0,00	0,00
2019	194,03	0,00	0,00
2018	159,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1936 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1936 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1107	03.060/1	Stabilizasyon karıştırıcı (100-200 ton/saat kapasiteli 80-120 HP gücünde)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,550000
		(Yağ, benzin,üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,710000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.