KGM/1940 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1940**
Tanımı	1 Saatlik mastik asfalt yapımı için ısıtma ve karıştırma makinasının ücreti (Takriben 1 ton/saat kapasiteli)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1875,93	0,00	0,00
2025-Kasım	1801,90	0,00	0,00
2025-Ekim	1787,37	0,00	0,00
2025-Eylül	1734,65	0,00	0,00
2025-Ocak	1528,18	0,00	0,00
2024	1218,74	0,00	0,00
2023-2	782,79	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	611,66	0,00	0,00
2022-3	610,14	0,00	0,00
2022-2	542,30	0,00	0,00
2022-1	334,81	0,00	0,00
2021	187,48	0,00	0,00
2020	172,99	0,00	0,00
2019	149,10	0,00	0,00
2018	127,67	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1940 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1940 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1103	03.059/1	Mastik asfalt yapılması için ısıtma ve karıştırma makinası (1 ton/s kapasiteli)	Adet	0,000344
		Malzeme:		
		(Yağ, benzin,üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	17,100000
		İşçilik:		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,920000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.