KGM/1943 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1943**
Tanımı	Polimer Modifiye Bitüm plentinin 1 saatlik ücreti [Takriben 240-260 Hp gücünde ortalama 10-12 ton/saat kapasiteli asgari 150 HP gücünde değirmenli (high-shear) full otomatik sabit ve mobil tip]
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7724,73	0,00	0,00
2025-Kasım	7574,39	0,00	0,00
2025-Ekim	7503,35	0,00	0,00
2025-Eylül	7314,48	0,00	0,00
2025-Ocak	6191,74	0,00	0,00
2024	5175,10	0,00	0,00
2023-2	3912,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2786,73	0,00	0,00
2022-3	2460,64	0,00	0,00
2022-2	2345,89	0,00	0,00
2022-1	1880,01	0,00	0,00
2021	1127,15	0,00	0,00
2020	876,68	0,00	0,00
2019	780,97	0,00	0,00
2018	606,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1943 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1943 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/A-2		Plentin bedeli, A=255645,94 EURO, TCMB 31 Aralık Döviz Alış kuru ile 'ye çevrilir.	Adet	0,000344
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	21,375000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.